Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Maçon, veuillez visiter :
bpmacon.fr/annales-sujets-et-corriges

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Proposition de corrigé de l'étude préparatoire de l'intervention

Phases d'exécution	Matériaux nécessaires	Outillage et matériel	Sécurité -Prévention
*Implantation,tracage position		Fil à plomb, équerre, niveau,	
plaquettes		réglet, mètre, crayon	
*Piquetage enduit intérieur motif		Massette, burin	Gants, lunettes de protection
*Mise en place réglet pour soutenir		Chevillettes, réglet,équerre, fil à	
les plaquettes		plomb, niveau	
*Préparation des coupes		Mètre, crayon, fausse, équerre,	Lunettes de protection, gants, un
		tronconneuse	enrouleur électrique complètement
			déroulé, casque anti bruit
*Mise en place des plaquetttes	Plaquettes	Maillet, peigne à colle, langue de	
	colle , eau	chat, réglet, auge, seau	
*Temps de séchage			
*Enduit intérieur (projection, dressage	Procalit F	Truelle, taloche, réglet, talochon,	
*Raccord éventuel sur enduit existant	Procalit G	spatule	
*Jointoiement	Mortier de ciment	Fer à joint, balayette	
*Finition enduit (talochage)		Taloche, talochon	
*Nettoyage du poste de travail	Eau	Balayette, balai, pelle, seau	Humidifier le sol afin d'éviter la poussière
			Une tenue de travail , des chaussures
			de sécurité pendant la durée
			de l'épreuve
On exige une liste des différentes phases classées dans l' ordre d'exécution. /15	On exige les matériaux nécessaires à la réalisation. /5	On exige la liste complète nécessaire à la réalisation /10	On exige une liste de protections individuelles ou collectives afin de réaliser l'ouvrage en toute sécurité /10

Proposition corrigé

Brevet professionnel

Construction en maçonnerie et béton armé

Code examen 45 023 208

E3 - ORGANISATION DE TRAVAUX LIES A LA REHABILITATION

UNITE 30- EPREUVE ECRITE ET PRATIQUE

Durée de l'épreuve : 4 H

Coefficient : 3

1/1

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.